

Građevina: IZGRADNJA UMJETNIČKE INSTALACIJE U PARKU KAPIĆ

Lokacija: Općina Lopar

Investitor: Općina Lopar

Lopar 289A, 51281 LOPAR

OIB 55776600209

Autorica instalacije: Harumi Yukutake

DOPUNA I IZMJENA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Rijeka, 17. veljače 2020.

Detaljnijom razradom tehničke dokumentacije i troškovnika se ustanovilo kako bi prvotno rješenje umjetnice premašilo planirani budžet, te se pristupilo pojedinim izmjenama dokumentacije i troškovnika.

Prvotno je tehničkom dokumentacijom planirana izvedba betonskih elemenata od bijelog betona. Ovom izmjenom tehničke dokumentacije svi betonski i A.B. elementi će se izvoditi od klasičnog sivog betona, te premazati bijelom akrilnom fasadnom bojom i zaštitnim hidrofobnim premazom.

Pri izvođenju betonskih elemenata se pažljivo treba izraditi oplata, kako ne bi došlo do curenja betona, kako bi se omogućilo kvalitetno vibriranje betona, te onemogućilo stvaranje gnijezda i drugih neravnina. Gornja ploha betonskog zida se izvodi kao zaglađena u blagom nagibu. Nakon uklanjanja oplata bridovi se lagano zakošavaju brušenjem. Beton se impregnira penetrirajućim hidrofobnim premazom, koji ne mijenja boju betona.

Prvotnim rješenjem je predviđena izvedba podnog popločenja od priklesanog kamena pravokutnih oblika. Ovom izmjenom projektne dokumentacije se odustalo od obrade kamenih ploča vanjskog opločenja u pravokutne oblike. Kamen se obrađuje na način da je samo gornja ploha ravna, dok će se bočni rubovi priklesati ručnim alatom na licu mjesta. Donja ploha kamena se ne obrađuje, već se postavlja u sloj suhog morta na prethodno pripremljenu zbijenu podlogu. Ugrađuje se lokalni kamen, pješčenjak, žuto-smeđe nijanse.

Za sve nejasnoće i upite ponuditelj se može obratiti osobi zaduženoj za provedbu od strane TD RIJEKA 2020., čiji kontakt je naveden u projektnom zadatku.